

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Redacción de Proyecto para la Reforma de la Sala 24h de Mando y Control DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS.

1.- Introducción

En este documento se establecen las especificaciones para abordar la Redacción del Proyecto de Reforma de la Sala 24h de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias.

Este proyecto,

- No supondrá cambios estructurales en las edificaciones existentes
- Permiten renovar los espacios de trabajo existentes y su redistribución.

2.- Líneas de trabajo

- Redacción del Proyecto de Reforma de la Sala 24 horas de Mando y Control, para su traslado al Edificio CECOPI, con el objeto de planificar la ampliación de su superficie de 56 m² a 120m² y su capacidad, de 6 puestos a 12 puestos 24h.

La documentación constará de:

- Memoria descriptiva y constructiva
- Planos, de distribución, cotas, secciones e instalaciones.
- Presupuesto
- Pliego

2.1 Detalle

A continuació se relaciona el detalle de las líneas de trabajo solicitadas y se establecen los requisitos a cumplir en el desarrollo de cada una de ellas.

Proyecto de Reforma de la Sala 24 horas de Mando y Control, para su traslado al Edificio CECOPI, con el objeto de ampliar su superficie de 56 m2 a 120m2 y su capacidad, de 6 puestos a 12 puestos 24h.

- Eliminación de tabique intermedio existente en nueva ubicación.
- Eliminación de tabiquería de pasillo y sustitución por mobiliario, con reubicación de accesos.
- Instalación de 48 rosetas (cada una: 4 tomas de red, dos enchufes rojos, dos enchufes blancos)
 - o Las rosetas irán cableadas hacia los rack de cada planta, integrándose en la estructuración existente de las redes de comunicaciones.
 - o El cableado será de "categoría 6" certificable,
 - o La situación de las rosetas será determinada por el personal técnico designado al efecto por el Complejo de Emergencias.
- Instalación de suelo técnico (gres porcelánico).
 - o Las baldosas serán de 60x60cm
 - o La altura de instalación será similar a la existente en las dependencias anexas.
 - o Se construirán una rampa y dos escalones para resolver la discontinuidad de nivel.
 - o En 1 de cada 9 baldosas se realizará una perforación de 60mm de diámetro para el paso de cables de los puestos de trabajo.
 - o El color será de un gris intermedio a confirmar por el cliente.

- Instalación de mampara de cristal para visitas externas.
- Instalación de armariada de trabajo.
 - o Se instalará una armariada nueva en el lateral y en el fondo de la nueva Sala de Mando y Control.
- Instalación de banco y armariada para zona de comida y taquillas para personal 24h.
 - o Se instalará una armariada nueva en el lateral y en el fondo de la nueva Sala de Mando y Control.
- Modificación de ventanales para disponer de hojas correderas.
 - o Se modificarán los 4 ventanales para convertir las hojas abatibles en hojas correderas.
- Instalación equipos de climatización y ventilación.
 - o Se suministrarán e instalarán dos sistemas de climatización independientes, uno basado en una máquina principal con distribución por conductos y otro basado en máquinas split (cassette).
 - o Se instalará un sistema de ventilación y de recuperación de calor.
- Sustitución de pantallas fluorescentes por pantallas LED.
 - o Se sustituirán las pantallas fluorescentes 60x60 por pantallas LED de 60x120 con difusor de metacrilato para evitar reflejos.
- Traslado del Videowall.
 - o Se trasladará el sistema de Videowall existente a través de subcontratación con la firma instaladora.
 - o Se trasladarán las líneas de datos necesarias para su funcionamiento.
- Traslado de líneas de comunicaciones y datos a los racks existentes.
 - o Se realizará un paso de 50 pares telefónicos entre edificios para permitir el traslado de todas las extensiones telefónicas existentes.
- Reconfiguración detectores de incendio y extintores.

Se enviarán los planos CAD del edificio y se facilitará toda visita del personal técnico para realizar las necesarias mediciones.

PRESIDÈNCIA

AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I

RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES

Centre de Coordinació d'Emergències

Avda. Camp de Túria, 66

46183 L'ELIANA (València)

Telèfons: 96 275 90 34

112 (Emergències)

Fax 96 275 90 63

SGE18051 (JST/osg)

3. Plazo de ejecución

Un mes a partir de la formalización de la encomienda.

4. Forma de pago:

Mediante certificaciones de trabajo ejecutado.

L'Eliana, en la fecha de la firma electrónica
El Subdirector General de Emergencias

EXP.: EG18/03
Ref.: SUBSE/AVSRE

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ A TRAGSA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE LA SALA 24 HORES DE COMANDAMENT I CONTROL.

ANTECEDENTS DE DRET

PRIMER.- La Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (d'ara en avant AVSRE) estableix en l'article 1.1, que correspon al dit organisme autònom, entre altres matèries, la gestió d'emergències, extinció d'incendis i salvament.

L'article 3, apartat 2 de la Llei 4/2017, determina els objectius a aconseguir per l'AVSRE, entre els quals es troben, en el apartat c), la direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de protecció civil i emergències i extinció d'incendis forestals; en l'apartat j), l'establiment de l'estructura de coordinació, les comunicacions, el sistema de comandament i el control comú dels òrgans i entitats que actuen en resposta a l'emergència; i en l'apartat k) la qualitat i recepció immediata i la gestió de les telefonades d'emergència dels ciutadans a través del 112 Comunitat Valenciana.

El Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, estableix en l'article 4, apartat 1, que per al compliment dels seus fins l'AVSRE tindrà, entre altres, les funcions següents: f) Gestionar el Centre de Coordinació d'Emergències.

SEGÓN.- Atés que l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències no disposa de mitjans propis humans i materials suficients, la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, amb data 13 de novembre de 2017, proposa l'encàrrec de gestió a l'empresa TRAGSA per a l'execució d'una reforma per a l'adequació de les sales i edificis 24 hores, i s'aporta memòria justificativa de la necessitat d'esta contractació, per a la realització de l'adequació de les infraestructures existents.

TERCER.- L'import d'este encàrrec de gestió ascendeix a un total de 11.566,80 euros, IVA exempt, a càrrec de l'aplicació pressupostària 32.01.00.0000.221.10.6, del pressupost de gastos de la Generalitat Valenciana per al 2018.

QUART.- L'objecte d'esta proposta és finançar els treballs de redacció del projecte per a la reforma de la Sala 24 hores de comandament i control. El termini d'execució de l'encàrrec es d'un mes.

CINQUÉ.- L'Advocacia General de la Generalitat, en data 5 de març de 2018, ha emés informe.

SISÉ.- La Intervenció Delegada en data 8 de març de 2018 procedeix a la fiscalització favorable de la despesa.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. La disposició addicional vint-i-cinquena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

SEGON. L'article 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

TERCER. Convenis ICONA-TRAGSA-GENERALITAT VALENCIANA de 20 d'octubre de 1989 i TRAGSA-GENERALITAT VALENCIANA de 30 de novembre de 1998, i el de 20 de novembre de 2006, i el Reial decret 1072/2010, de 20 d'agost, pel qual es desplega el règim jurídic de TRAGSA, i de les seues filials.

Fent ús de les competències que me confereix l'article 7 del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en relació amb l'article 11.1. de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual se crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències,

RESOLC

APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ A L'EMPRESA TRAGSA per a l'execució dels treballs de redacció del projecte per a la reforma de la Sala 24 hores de comandament i control, per un import de **11.566,80** euros, IVA exempt, a càrrec de l'aplicació pressupostària 32.01.00.0000.221.10.6, del pressupost de gastos de la Generalitat Valenciana per al 2018.

EL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT
I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES